

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamowień

45111200-0	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45000000-7	Roboty budowlane
45233000-9	Roboty w zakresie konstruowania fundamentowania
45112723-9	Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
45223800-4	Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45233200-1	Roboty w zakresie różnych nawierzchni
45112710-5	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45262311-4	Betonowanie konstrukcji


NAZWA INWESTYCJI: Zagospodarowanie ogólnodostępnego placu w Zabrodziu na potrzeby turystyki rowerowej i rekreacji – budowa obiektów małej architektury

ADRES INWESTYCJI: Działki nr ewid. 337/4, 337/5, 337/6 obręb 0021, Gmina Zabrodzie, powiat wyszkowski

NAZWA INWESTORA: Gmina Zabrodzie


ADRES INWESTORA: ul. Wł. St. Reymonta 51, 07-230 Zabrodzie

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

inż. Wiesław Rydz

Konstruktor Budownictwa Lądowego

inż. Wiesław Rydz
Kosztorys Inwestorski sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych.

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

inż. Wiesław Rydz

Konstruktor Budownictwa Lądowego

inż. Wiesław Rydz
Przedmiar robót opracowano zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych.

DATA OPRACOWANIA:

07.06.2022r


group
playtime
bezpieczne place zabaw
Playtime Group Sp. z o.o.
05-082 Stare Babice, ul. Poczтовая 1 lok. 8
KRS: 0000687135; NIP: 118-214-96-87
tel.: 22-667-00-48; biuro@playtimegroup.pl

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania

07.06.2022r

Data zatwierdzenia

Zagospodarowanie ogólnodostępnego placu w Zabrodziu na potrzeby turystyki rowerowej i rekreacji - budowa obiektów małej architektury.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Zagospodarowanie ogólnodostępnego placu w Zabrodziu na potrzeby turystyki rowerowej i rekreacji - budowa obiektów małej architektury.					
1		PRACE PROJEKTOWE			
1 d.1	KNR-W 2-01 0114-02 analogia	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych 0,0772 ha	ha		
		0,0772	ha	0,077	
				RAZEM	0,077
2		ROBOTY ZIEMNE			
2 d.2	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm (razem w poz. 2 i 3) = 30 cm	m2		
		263	m2	263,000	
				RAZEM	263,000
3 d.2	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości Krotność = 2	m2		
		263	m2	263,000	
				RAZEM	263,000
4 d.2	KNR-W 4-01 0109-08	Wywóz urobku samochodami samowładkowymi o pojemności do 12 t	t		
		144	t	144,000	
				RAZEM	144,000
5 d.2	KNR 2-31 0401-02	Rowki pod obrzeża betonowe o wymiarach 6 x 20 x 100 cm	m		
		63	m	63,000	
				RAZEM	63,000
6 d.2	KNR 2-31 0407-01 kalk. własna	Obrzeża betonowe o wymiarach 6x20 x 100cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m		
		63	m	63,000	
				RAZEM	63,000
3		OBIEKTY MAŁEJ ARCHITEKTURY.			
7 d.3	Kalkulacja własna kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia wraz z wykonaniem fundamentowania i niezbędnych robót ziemnych „Linarium”	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
8 d.3	Kalkulacja własna kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia wraz z wykonaniem fundamentowania i niezbędnych robót ziemnych „Hustawka wahadłowa potrójna”	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
9 d.3	Kalk.własna kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia wraz z wykonaniem fundamentowania i niezbędnych robót ziemnych „Hustawka wagowa”	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
10 d.3	Kalkulacja własna kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia wraz z wykonaniem fundamentowania i niezbędnych robót ziemnych „Zestaw okręt”	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
11 d.3	Kalkulacja własna kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia wraz z wykonaniem fundamentowania i niezbędnych robót ziemnych „Sprężynowiec I”	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
12 d.3	Kalkulacja własna kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia wraz z wykonaniem fundamentowania i niezbędnych robót ziemnych „Sprężynowiec II”	szt		

Zagospodarowanie ogólnodostępnego placu w Zabrodziu na potrzeby turystyki rowerowej I rekreacji - budowa obiektów małej architektury.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
13 d.3	Kalkulacja własna kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia wraz z wykonaniem fundamentowania i niezbędnych robót ziemnych "Piaskownica sześciokątna"	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
14 d.3	Kalkulacja własna kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia wraz z wykonaniem fundamentowania i niezbędnych robót ziemnych "Karuzela"	kpl		
		1	kpl	1,000	
				RAZEM	1,000
15 d.3	Kalkulacja własna kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia wraz z wykonaniem fundamentowania i niezbędnych robót ziemnych "Sprężynowiec czteroosobowy"	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
16 d.3	Kalkulacja własna kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia wraz z wykonaniem fundamentowania i niezbędnych robót ziemnych "Kosz na śmieci"	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
17 d.3	Kalkulacja własna kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia wraz z wykonaniem fundamentowania i niezbędnych robót ziemnych " Tablica regulaminowa "	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
18 d.3	Kalkulacja własna kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia wraz z wykonaniem fundamentowania i niezbędnych robót ziemnych "Stojak rowerowy pięciostanowiskowy"	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
19 d.3	Kalkulacja własna kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia wraz z wykonaniem fundamentowania i niezbędnych robót ziemnych "Tablica informacyjna Plan Gminy Zabrodzie"	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
20 d.3	Kalkulacja własna kalk. własna	Dostawa i montaż urządzenia wraz z wykonaniem fundamentowania i niezbędnych robót ziemnych "Stacja naprawcza rowerów"	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
4		NAWIERZCHNIA PIASKOWA			
21 d.4	KNR 2-01 0505-02 analogia kalk. własna	Nawierzchnia piaskowa wraz z rozplantowaniem na grubość 30 cm	m2		
		263	m2	263,000	
				RAZEM	263,000
5		ZIELEŃ.			
22 d.5	KNR 2-21 0302-01	Nasadzenia drzew Klon pospolity 'Globosum' (Acer platanoides 'Globosum') wraz z wykonaniem palikowania	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
23 d.5	KNR 2-21 0301-02	Nasadzenia krzewów Żywotnik zachodni 'Smaragd' (Thuja occidentalis 'Smaragd')	szt.		
		25	szt.	25,000	
				RAZEM	25,000
24 d.5	KNR 2-21 0401-01 analogia	Wykonanie ściółkowania korą wokół drzew I krzewów na grubość 5 cm	m2		
		20	m2	20,000	

Zagospodarowanie ogólnodostępnego placu w Zabrodziu na potrzeby turystyki rowerowej i rekreacji - budowa obiektów małej architektury.

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	20,000
6		PRACE PORZĄDKOWE			
25 d.6	KNP1 1201 1201-01.01	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy	m2		
		772	m2	772,000	
				RAZEM	772,000
26 d.6	KNR 4-04 1103-04 kalk. własna	Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000