

PRZEDMIAR ROBÓT
BUDOWA I WYPOSAŻENIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ
STREFY RELAKSU I PLACU ZABAW O CHARAKTERZE SPRAWNOŚCIOWYM
NA DZIAŁCE NR EWID. 18/8 W MSC. NIEGÓW

Lp.	Podstawa wyceny	Opis robót	Jedn. obm.	Ilość jednostek
1	2	3	4	5
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ZIEMNE				
1.1.	KNNR 1 0112-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - wyznaczenie w terenie lokalizacji urządzeń wraz z wykonaniem geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej	kpl.	1,00
1.2.	KNNR 1 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 10 cm za pomocą spycharek - całość wraz z wywozem urobku na odległość, którą określi Wykonawca	m ²	57,00
1.3.	KNNR 1 0306-01	Ręczne roboty ziemne pod montaż urządzeń siłowni zewnętrznej, strefy relaksu i placu zabaw oraz strefy bezpiecznej wraz z wywozem urobku na odległość, którą określi Wykonawca	m ³	13,90
2. WYPOSAŻENIE SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ				
2.1.	WYCENA WŁASNA	Dostaw pylonu pojedynczego do montażu urządzeń siłowni - całość wraz z montażem	szt.	6,00
2.2.	WYCENA WŁASNA	Dostawa prasy nożnej do montażu na pylonie podwójnym - całość wraz z montażem	szt.	1,00
2.3.	WYCENA WŁASNA	Dostawa twistera do montażu na pylonie podwójnym - całość wraz z montażem	szt.	1,00
2.4.	WYCENA WŁASNA	Dostawa drabinki pionowej do montażu na pylonie podwójnym - całość wraz z montażem	szt.	1,00
2.5.	WYCENA WŁASNA	Dostawa jeźdźca do montażu na pylonie podwójnym - całość wraz z montażem	szt.	1,00
2.6.	WYCENA WŁASNA	Dostawa wahadła II do montażu na pylonie podwójnym - całość wraz z montażem	szt.	1,00
2.7.	WYCENA WŁASNA	Dostawa urządzenia na ćwiczenie mięśni brzucha do montażu na pylonie podwójnym - całość wraz z montażem	szt.	1,00
3. WYPOSAŻENIE STREFY RELAKSU				
3.1	WYCENA WŁASNA	Dostawa stołu betonowego do gry w tenisa stołowego - całość wraz z montażem	kpl.	1,00
3.3.	WYCENA WŁASNA	Dostawa panelu edukacyjnego dla dzieci "Wir wodny" - całość wraz z montażem	kpl.	1,00
3.4.	WYCENA WŁASNA	Dostawa tablicy informacyjnej wraz z wykonaniem regulaminu korzystania z siłowni zewnętrznej, strefy relaksu i placu zabaw - całość wraz z montażem	kpl.	1,00
3.5.	WYCENA WŁASNA	Dostawa ławeczki z oparciem - całość wraz z montażem	kpl.	4,00
3.6.	WYCENA WŁASNA	Dostawa kosza na śmieci - całość wraz z montażem	kpl.	2,00
4. WYPOSAŻENIE PLACU ZABAW O CHARAKTERZE SPRAWNOŚCIOWYM				
4.1	WYCENA WŁASNA	Dostawa zestawu sprawnościowego wieża wspinaczkowa - całość wraz z montażem	kpl.	1,00
4.2	WYCENA WŁASNA	Dostawa zestawu sprawnościowego równoważnia linowa - całość wraz z montażem	kpl.	1,00
4.3	WYCENA WŁASNA	Dostawa zestawu sprawnościowego most linowy z talerzykami - całość wraz z montażem	kpl.	1,00

NR1

4.4.	WYCENA WŁASNA	Dostawa piasku płukanego o uziarnieniu od 2 mm do 8 mm, grubość warstwy 30 cm	m ³	17,10
------	------------------	---	----------------	-------

5. ELEMENTY OGRODZENIA

5.1	KNNR 2 0107-0220 KNNR 2 0104-0100	Betonowanie betonem C 16/20 konstrukcji fundamentów w wykopach pod słupy i furtkę ogrodzenia wraz ze zbrojeniem fundamentów	m ³	3,25
5.2	WYCENA WŁASNA	Dostawa i wykonanie ogrodzenia panelowego o wysokości 1,0 m - całość wraz z montażem na prefabrykatakach betonowych	mb	39,00
5.3	KNNR 7 0203-0100	Dostawa i wykonanie kompletnego skrzydła furtki wraz ze słupkami i system zamykania o wysokości 1,0 m i szerokości 1,2 m - całość wraz z montażem na prefabrykatakach betonowych	kpl.	1,00

6. NASADZENIA, ZIELEŃ

6.1.	KNR 2-02 0323-06	Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w dołach o średnicy i głębokości 0,7 m z całkowitą zaprawą dołów ziemią żyzną, obfitym podlaniem wodą i obsypaniem korą - TUJA SZMARAGD wysokości 1,2 - 1,5 m	szt.	6,00
6.2.	KNNR 1 0501-0100 KNNR 1 0507-0200	Ręczne przekopanie gleby na terenie płaskim w gruncie kat. III nie zadarnionym wraz z rozrzuceniem mieszanki z torfu i nawozów mineralnych, grubość warstwy 5 cm wraz z obsianiem trawą – w miejscach zniszczonych podczas prac budowlanych	kpl.	1,00

USŁUGI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWE
„PRZEKRÓJ”
Maciej Styś *MS*
 ul. 1 Maja 44 A, 07-130 Łochów
 P: 824-148-66-81, Regon: 361485265