

Załącznik Nr 8.3 do SWZ i do oferty. Opis przedmiotu zamówienia. Zmieniony 28.0.3.2023 r.

Wartość zamówienia - roboty budowlane					
Planowane koszty robót budowlanych					
L.p.	Opis pozycji	Jedn. Miary	Wskaźnik cenowy w zł	Liczba jedn. miary	Wartość
Przygotowanie terenu i przyłączenie obiektów do sieci					
1	Oczyszczenie terenu przez zdjęcie warstwy gruntu lub humusu z wywiezieniem	m3		516,5	
2	Karczowanie drzew o średnicy do 35 cm	szt.		15	
3	Karczowanie zagajników	ha		0,02	
4	Przyłącze wodociągowe z rur z polietylenu o średnicy do 50 mm	m		60	
5	Przyłącze teletechniczne	m		116	
Budowa obiektów podstawowych					
6	Budynek z częścią usługową, magazynową i garażową, konstrukcja żelbetowo-murowana pow. Użytkowa ok. 54 m ² wraz z instalacjami wodociągową, elektryczną teletechniczną	m ² p.u.		54	
7	Budynek garażowy - hala o konstrukcji stalowej, pow. Użytkowa ok. 192 m ² wraz z instalacjami elektryczną, teletechniczną	m ² p.u.		192	
8	Wiata - hala o szkieletcie z kształtowników stalowych i poszyciem blachą trapezową (przykrycie pojemników na odpady)	m ² p.u.		240	
9	Wiata o szkieletcie z kształtowników stalowych i dachem pokrytym blachą trapezową wraz ze ściankami oporowymi z betonu prefabrykowanego (przykrycie silosów na zębki)	m ² p.u.		92	
Instalacje					
10	Sieć kanalizacji deszczowej z rur PVC odprowadzającej wodę z powierzchni placu wraz z separatorem koalescencyjnym	m		79	
11	Instalacja elektroenergetyczna niskiego napięcia - doprowadzenie zasilania do obiektów wewnątrz działki	km		0,059	
12	Instalacja elektroenergetyczna oświetlenia placu (1 słup z oprawą LED + 4 oprawy led zamocowane na budynkach)	szt.		5	
13	Instalacja monitoringu obiektu	wypust		6	
Zagospodarowanie terenu i obiekty pomocnicze					
14	Plantowanie gruntu rodzimego - powierzchnia płaska, grunt kat. I-III	m ²		1182	
15	Trawniki dywanowe na gruncie rodzimym wykonane siewem bez humusowania - w terenie płaskim	m ²		1182	
16	Sadzenie młodych drzew i krzewów liściastych o formach naturalnych - w terenie płaskim	szt.		17	
17	Ogrodzenie z siatki na cokole betonowym na słupach stalowych z rur wraz z furtką i bramą (brama - 3 szt.)	m		276	
18	Nawierzchnia łącznie z podbudową i warstwą odsączającą na utwardzonym placu - z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm	m ²		1488	
19	Wykonanie i montaż tablic drewnianych na potrzeby umieszczenia informacji edukacyjnych	szt.		4	
Planowane koszty prac projektowych					
20	Koszty wykonania dokumentacji projektowej	%	%		

	netto	brutto
Roboty		
Projekt		
SUMA:		

Wyposażenie PSZOK-u					
1	Waga najazdowa stalowa dł. 16 m + najazdy, obciążenie maksymalne 60 t	szt.		1	
7	Wyposażenie pomieszczenia magazynowego, punktu napraw, punktu wymiany: regały warsztatowe - 180x120x45 cm - 3szt., szafy narzędziowe metalowe 180x100x45 cm - 2 szt., stół warsztatowy 200x70x85 cm - 1szt.,	kpl.		1	

Razem wyposażenie	
--------------------------	--

CAŁOŚĆ BRUTTO:	
-----------------------	--