

Zabrodzie, dnia 24.02.2023r.

RG.271.1.2023

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: **„Rozbudowa drogi gminnej Choszczowe -Kiciny”**. w ramach zadania inwestycyjnego pn.: **„Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Zabrodzie-ETAP II” objętego dofinansowaniem z Rządowego Funduszu Polski Ład –Program inwestycji strategicznych.**

Zapytanie oferenta:

W związku z przystąpieniem do postępowania, zwracamy się z prośbą o udzielenie wyjaśnień. Proszę o wyjaśnienia dotyczące wykonania warstwy podbudowy w konstrukcji nr 2. W jaki sposób Wykonawca ma uzyskać 20194,56m² warstwy podbudowy ze stabilizowanej cementem (na miejscu) z wykorzystaniem materiału z frezowania na odcinku 15845m²? Proszę o wyjaśnienia w jaki sposób wykonawca ma pozyskać brakującą powierzchnię w celu uzyskania prawidłowej powierzchni podbudowy?

Odpowiedź Zamawiającego :

Rozbieżność w ilości powierzchni warstwy podbudowy wynika z tego, że jest policzona jako poszerzenie drogi, które należy wykorytować, uzupełnić kruszywem naturalnym – 0/31,5mm, i na właściwą szerokość zastabilizować cementem. Czyli stabilizacja w przekroju poprzecznym ma być na -szerokość jezdni z destruktem na jezdni+poszerzenia z kruszywa naturalnego 0/31,50mm.