

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS: Rozbudowa drogi gminnej Zabrodzie-Zazdrość-Wysychy-Głuchy, gmina Zabrodzie - działka 459/2					
1	45110000-1	Roboty przygotowawcze			
1 d.1	D 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. Pozycja obejmuje również roboty geodezyjne związane z inwentaryzacją powykonawczą	km		
		0,117	km	0,12	
				RAZEM	0,12
2	45233000-9	Podbudowy/ nawierzchnie			
2 d.2	D 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowylad. - koryto pod konstrukcję jezdni, zjazdów:	m3		
		Poszerzenia jezdni: 401,22 * 0,4	m3	160,49	
				RAZEM	160,49
3 d.2	D 04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. I-II pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2		
		Jezdnia główna, skrzyżowania, chodnik, zjazdy: 401,22	m2	401,22	
				RAZEM	401,22
4 d.2	D 04.04.01	Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm (kruszywo naturalne 0/31,5mm) o współczynniku filtracji 8m3/dobę.	m2		
		POSZERZENIA JEZDNI: 401,22	m2	401,22	
				RAZEM	401,22
5 d.2	D 04.04.01	Warstwa podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 cm (kruszywo naturalne 0/31,5mm) o współczynniku filtracji 8m3/dobę.	m2		
		Jezdnia + zjazdy publiczne: 619,94 - 401,22	m2	218,72	
		Poszerzenia warstwy podbudowy: 117,00 * 0,6	m2	70,20	
				RAZEM	288,92
6 d.2	D 04.05.01	Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem, mieszanka C3/4, warstwa gr. 20cm	m2		
		Jezdnia + zjazdy publiczne: 619,94	m2	619,94	
		POSZERZENIE PODBUDOWY: 117,00 * 0,6	m2	70,20	
				RAZEM	690,14
7 d.2	D 04.03.01	Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych -miedzywarstwowe	m2		
		Warstwa ścieralna: 619,94	m2	619,94	
		Warstwa wiążąca: 619,94 + (117,00 * 0,15)	m2	637,49	
				RAZEM	1 257,43
8 d.2	D 05.03.05b	Warstwa wiążąca z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 5 cm, AC 16W KR1	m2		
		JEZDNIA GŁÓWNA + ZJAZDY PUBLICZNE (PEŁNA KONSTRUKCJA): 619,94 + (117,00 * 0,15)	m2	637,49	
				RAZEM	637,49
9 d.2	D 05.03.05a	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna), z mieszanki AC-11S, 50/70, KR1	m2		
		JEZDNIA GŁÓWNA = ZJAZDY PUBLICZNE (PEŁNA KONSTRUKCJA): 619,94	m2	619,94	
				RAZEM	619,94

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3	45233290-8	Oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa - wymiana istniejących znaków na nowe			
10 d.3	D 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowanych śr. 50 mm	szt.		
		Słupki pojedyncze: 1,00	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
11 d.3	D 07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2 (znaki odblaskowe min. II generacji)	szt.		
		2,00	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
4	45112700-2	Roboty wykończeniowe			
12 d.4	D 06.03.01	Pobocza jezdni głównej z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm. Kruszywo frakcji 0/31,5mm, uzyskane z przekruszenia surowca skalnego.	m2		
		157,62	m2	157,62	
				RAZEM	157,62
13 d.4	D 02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 3 km sam.samowład. - wykonanie rowów przydrożnych, trapezowych - gł. 0,5-0,6m, szerokość dna =0,4m, skarpa 1:1,5: (89,65 + 97,22) * ((0,4 + 1,9 / 2) * 0,6)	m3		
			m3	151,36	
				RAZEM	151,36