
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły i przedszkola w Dębinkach gm. Zabrodzie - nawierzchnia z kostki brukowej.
ADRES INWESTYCJI: Dębinki dz. nr ewid. 145/2 gm. Zabrodzie
NAZWA INWESTORA: Gmina Zabrodzie
ADRES INWESTORA: ul. Wł. St. Reymonta 51 07-230 Zabrodzie

BRANŻE: drogowa

DATA OPRACOWANIA: 16.11.2018

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
16.11.2018

Data zatwierdzenia

Przedmiar

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
|--|-----------------------------|---|------|--------------|---------------|
| PRZEDMIAR: Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku szkoły i przedszkola w Dębinkach gm. Zabrodzie - nawierzchnia z kostki brukowej. | | | | | |
| 1 | KNR 2-31 0101-01 0101-02 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 38 cm | m2 | | |
| | | 716,66 | m2 | 716,66 | |
| | | | | RAZEM | 716,66 |
| 2 | KNR 2-31 0103-04 | Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV | m2 | | |
| | | poz.1 | m2 | 716,66 | |
| | | | | RAZEM | 716,66 |
| 3 | KNR 2-31 0106-03 | Warstwa odcinająca z pospółki zagęszczana mechanicznie - 5 cm grubości po zagęszczeniu | m2 | | |
| | | poz.1 | m2 | 716,66 | |
| | | | | RAZEM | 716,66 |
| 4 | KNR 2-31 0114-05 0114-06 | Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm | m2 | | |
| | | poz.1 | m2 | 716,66 | |
| | | | | RAZEM | 716,66 |
| 5 | KNR 2-31 0105-07 0105-08 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 5 cm grubości warstwy po zagęszczeniu | m2 | | |
| | | poz.1 | m2 | 716,66 | |
| | | | | RAZEM | 716,66 |
| 6 | KNR 2-31 0402-04 | Ława pod krawężniki betonowa z oporem | m3 | | |
| | | 0,20 * 0,30 * poz.7 | m3 | 9,54 | |
| | | | | RAZEM | 9,54 |
| 7 | KNR 2-31 0403-03 | Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | | |
| | | 10,00 + 39,50 + 6,00 + 43,00 + 4,50 + 50,00 + 6,00 | m | 159,00 | |
| | | | | RAZEM | 159,00 |
| 8 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnie z kostki brukowej Behaton betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | | |
| | | poz.1 | m2 | 716,66 | |
| | | | | RAZEM | 716,66 |